Demontējamo metāla žoga posmi



Projektētie žoga posmi

(Izmantojot metāla žoga posmus no demontētā žoga)





Projektētais betona stabs (rindas) ST-2

M 1:20



Plāns



* _ x.xx - posma garums metros

Demontējamo metāla žoga posmu saraksts*

Apzīm.	Žoga posma garums L, mm	Skaits, gab.		Piezīmes
		Demontējami	Izmantoti proj. žogam	
MP-2.22	2220	6	5	īsāku par 2.33m posmu izgatavoš.
MP-2.33	2330	15	14	
MP-2.44	2440	32	21	
MP-2.54	2540	27	27	
MP-2.66	2660	8	7	
MP-2.75	2750	1		
MP-2.96	2960	2	2	
MP-3.10	3100	1		
MP-3.17	3170	2		
MP-3.38	3380	1		
	Kopā:	95	76	
	22.5m *	1	6.155m	metāla stabos pie Robežas ielas

* - Robežu ielas žogam kopējais demontējamo un projektējamā žoga būvniecībā izmantoto posmu kopējais garums norādīts metros.

Demontējamo betona stabu un betonētās pasētas saraksts

Nosaukums	Mērvien.	Daudzums	Piezīmes
Stabi	gab.	104	
Betonēta pasēta 300x300mm*	m / m³	276.3 / 24.9	t. sk. pie Robežu ielas

* _ nosakot tilpumu pieņemts vidējais pasētas augstums 300mm.

TERITORIJAS ŽOGA BŪVNIECĪBA JŪRMALAS IELĀ 2, LIEPĀJĀ

Pasūtījuma Nr. 05-16/P

Arhīva reģistrācijas Nr.

PROJ. D. VAD.	U. VECVAGARS		
IZSTRĀDĀJA	E. LĀCIS		

DEMONTĒJAMĀ METĀLA ŽOGA POSMI,
PROJEKTĒTIE ŽOGA POSMI,
PROJEKTĒTAIS BETONA STABS ST-2

MĒROGS	LAPA	LAPAS
1:50	ĢP-3	

SIA "V PROJEKTS"