ŽOGA UN VĀRTU SPECIFIKĀCIJA

POZ.	NOSAUKUMS	MĒR-VIENĪBA	DAU-DZUMS	PIEZĪMES
1	NYLOFOR® 2DSuper žoga paneļi 2500x1830mm. $L_{kopā}$ =128m	GAB.	51	SKAT. PIEVIENOTOS DOK.
2	Žoga stabi "BEKAFIX®" h=2400mm	GAB.	51	SKAT. PIEVIENOTOS DOK.
3	V-1 NYLOFOR® 2DSuper vienas vērtnes vārti 1000x1830mm (komplektā ar stabiem)	KOMPL.	1	SKAT. PIEVIENOTOS DOK.
4	Monolītais betons C20/25 žoga stabu nostiprināšanai	m^3	2.2	SKAT. ŠĶĒLUMU 1-1

LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

POZ.	NOSAUKUMS	MĒR-VIENĪBA	DAU-DZUMS	PIEZĪMES
1	"CLOVER" ROTAĻU KOMPLEKSS. Ražotājs:LAPPSET	KOMPL.	1	ESOŠA IEKĀRTA
2	BĒRNU ŠŪPOLES (2 VIETAS). Ražotājs:LAPPSET	KOMPL.	1	ESOŠA IEKĀRTA
3	SEŠSTŪRA KOMPLEKSS FUNKCIONĀLAJIEM TRENIŅIEM. "ELEMENT FITNESS" KODS 30-01064	KOMPL.	1	SKAT. PIEVIENOTOS DOK.
4	HORIZONTĀLAIS ZVANU PANELIS	KOMPL.	1	SKAT. PIEVIENOTOS DOK.
5	BUNGU PANELIS. Ražotājs:ROMPA; KODS:22022	KOMPL.	1	SKAT. PIEVIENOTOS DOK.
6	BRĪVSTĀVOŠA AR KRĪTU RAKSTĀMA TĀFELE. Ražotājs:ROMPA; KODS:22848	KOMPL.	1	SKAT. PIEVIENOTOS DOK.
7	INTERAKTĪVAIS BASKETBOLA GROZS. Ražotājs:ROMPA; KODS:19211	KOMPL.	1	SKAT. PIEVIENOTOS DOK.
8	SOLS "BARCINO" Kods:UM305 700x2000x785(h)	GAB.	6	SKAT. PIEVIENOTOS DOK.
9	ATKRITUMU TVERTNE "UK 43 43 59C" Ø 430mm, H= 590mm	GAB.	6	SKAT. PIEVIENOTOS DOK.

1-1
M 1:20



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Zemes gabalu robežas	
Esošais sakaru kabelis	
Esošais elektrības kabelis	
Esošais ūdensvads	Ū
Perspektīvās ielas sarkanā līnija	
Esošā kanalizācija	
Projektētais žogs	
Esošais žogs	
Projektētais soliņš	
Projektētais atkritumu grozs	
Laukumu un celiņu segumu robežas	
Esošās ēkas un būves	2MDZ
Nocērtamais krūms	

ZEMES VIENĪBAS ROBEŽPUNKTU KOORDINĀTAS

Nr.	X	Y	Piezīmes
201	265529.09	315278.16	
202	265546.37	315276.30	

PASTAIGU UN TERAPIJAS LAUKUMA BŪVNIECĪBA JŪRMALAS IELĀ 2, LIEPĀJĀ

PROJ.D.VAD.	ULDIS VECVAGARS		ĢENERĀLPLĀNS; ŠĶĒLUMS 1-1; ŽOGA UN VĀRTU SPECIFIKĀCIJA; LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA
IZSTRĀDĀJA	EDIJS LĀCIS		

Pasūtījuma Nr. 08-19/P
Būvkomersanta reģistrācijas Nr.

MĒROGS	LAPA	LAPAS
1:2000	GP-2	2

SIA "V PROJEKTS"